

# Przedmiar robót

Lokalizacja Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1  
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ELEWACJA PÓŁNOCNA</b>		
			<b>Rusztowania i zabezpieczenia</b>		
1	KNR-W 2-25 0417/01		Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - ogrodzenie z taśmy na słupkach	m	34
2	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie tablic znaków zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2
3	KNR 2-31 0703/03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	2
4	KNNR 2 1501/03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 30-40 m	m2	268,2
5	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	268,2
6	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2	23,073
7	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe Nakłady robocizny = 1 900 r-g Skład zespołu roboczego = 5 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
8	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,428
9	KNR-W 4-01 0353/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	21,68
10			Rozebranie i utylizacja płyt a-c wg cen rynkowych	m2	178,552
11	KNR 4-04 1107/03		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t	2,147
12	KNR-W 4-01 0109/14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wełny na odległość 1 km	m3	8,52
13	KNR-W 4-01 0109/16		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	8,5
14			Oplata za składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych na składowisku	t	2,25
			<b>Ocieplenie ścian</b>		
15	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	227,828
16	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	227,8
17	KNR 0-23 2611/04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2	227,8
18	KNR 0-23 2612/09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	19
19	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	227,8
20	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1.366,8
21	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	227,8
22	KNR 0-23 0933/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	170,05
23	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku gr.1,5mm	m2	179,95
24	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	47,853
			<b>OŚCIEŻA</b>		
25	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.3cm do ościeży	m2	15,764
26	KNR 0-33 0123/04		Montaż taśmy uszczelniającej - przy oknach	m	45,04
27	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	15,76
28	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -	m	23,32
29	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kapinos	m	51,68
30	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	15,8
			<b>Obróbki blacharskie</b>		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
31	NNRNKB 202 0541/02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	m2	32,388
			<b>SCHODY -ŚCIANA</b>		
32	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	16,8
33	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	16,8
34	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	16,8
35	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	100,8
36	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	16,8
37	KNR 0-23 0933/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	16,8
38	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego gr.1,5mm	m2	16,8
			<b>NAPRAWA SCHODÓW</b>		
39	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	14,175
40	KNR 0-17 2608/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	14,2
41	KNR 4-01 0201/08		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2	2,55
42	KNR K-11 0202/01		Wypełnienie ubytków zaprawą warstwą o grubości 10mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych	m2	14,2
43	KNR K-11 0202/04		Wypełnienie ubytków zaprawą - dodatek za 1mm grubości ponad 10mm	m2	14,2
44	KNR K-32 0206/04		Okładziny schodów z płytek gresowych 30x30cm	m2	8,925
45	KNR K-32 0203/05		Posadzki z płytek ceramicznych 30x30cm w technologii	m2	5,25
			<b>WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU</b>		
46	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	15,45
47	KNR 4-01 0619/02		Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	15,45
48	KNR 4-01 0710/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	7,725
49	KNR 0-29 0637/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii	m2	15,5
50	KNR 0-29 0641/02		Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	15,5
51	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	15,5
52	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,5
53	KNR 3w 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	15,5
54	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	15
			<b>REMONT MURKA OPOROWEGO I ŚCIANY</b>		
55	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	21,28
56	KNR 4-01 0726/03		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	21,3
57	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	21,3
58	KNR 0-23 0933/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	21,3
59	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku gr.1,5mm	m2	21,3
			<b>ZADASZENIE SCHODÓW.</b>		
60	KNR 7 0506/01		Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami	m2	19,6
61	KNR 2-02 1209/02		Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m	10,8
			<b>ELEWACJA WSCHODNIA</b>		
			<b>Rusztowania i zabezpieczenia</b>		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
62	KNR-W 2-25 0417/01		Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - ogrodzenie z taśmy na słupkach	m	29,07
63	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie tablic znaków zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2
64	KNR 2-31 0703/03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	2
65	KNNR 2 1501/03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 30-40 m	m2	223,5
66	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	223,5
67	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2	26,556
68	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe Nakłady robocizny = 1 700 r-g Skład zespołu roboczego = 5 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
69	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysmów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,028
70	KNR-W 4-01 0353/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	26,18
71			Rozebranie i utylizacja płyt a-c wg cen rynkowych	m2	293,64
72	KNR 4-04 1107/03		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t	3,638
73	KNR-W 4-01 0109/14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wełny na odległość 1 km	m3	14,435
74	KNR-W 4-01 0109/16		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	14,44
75			Opłata za składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych na składowisku	t	3,876
76	KNR-W 4-01 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7
77	KNR-W 4-01 0109/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	7
			<b>Ocieplenie ścian</b>		
78	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	361,534
79	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	361,5
80	KNR 0-23 2611/04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2	361,5
81	KNR 0-23 2612/09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej	m	19
82	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	211,5
83	KNR 0-23 2613/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 18 cm	m2	150
84	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1.269
85	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt z wełny za pomocą dybli stalowych do ścian z betonu	szt	900
86	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	361,5
87	KNR 0-23 0933/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	305
88	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkut gr.1,5mm	m2	155
89	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkut gr.1,5mm	m2	150
90	KNR 0-33 28/01		Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m2	150
91	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	56,484
			<b>OŚCIEŻA</b>		
92	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.3cm do ościeży	m2	13,458

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
93	KNR 0-33 0123/04		Montaż taśmy uszczelniającej - przy oknach	m	38,45
94	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	13,5
95	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	12,1
96	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kapinos	m	51,4
97	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	13,5
			<b>Obróbki blacharskie</b>		
98	NNRNKB 202 0541/02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	m2	29,24
			<b>WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU</b>		
99	KNNR 5 0721/03		Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu	m	20
100	KNR-W 4-01 0212/02		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2
101	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	30
102	KNR 4-01 0619/02		Odrzysanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	28,5
103	KNR 4-01 0710/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	14,25
104	KNR 0-29 0637/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii	m2	28,5
105	KNR 0-29 0641/02		Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	28,5
106	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	28,5
107	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	28,5
108	KNNR 3w 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	28,5
109	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	28,5
110	KNR 2-22 1003/02		Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko	m2	20
			<b>ELEWACJA POŁUDNIOWA</b>		
			<b>Rusztowania i zabezpieczenia</b>		
111	KNR-W 2-25 0417/01		Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - ogrodzenie z taśmy na słupkach	m	35,07
112	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie tablic znaków zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2
113	KNR 2-31 0703/03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	2
114	KNNR 2 1501/03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 30-40 m	m2	277,14
115	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	277
116	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2	76,446
117	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe Nakłady robocizny = 1 900 r-g Skład zespołu roboczego = 5 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
118	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kotłarni,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,428
119	KNR-W 4-01 0353/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	6
120	KNR 4-04 0804/01		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	23,2
121			Rozebranie i utylizacja płyt a-c wg cen rynkowych	m2	234,19
122	KNR 4-04 1107/03		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t	2,65

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
123	KNR-W 4-01 0109/14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wełny na odległość 1 km	m3	10,515
124	KNR-W 4-01 0109/16		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	10,5
125			Oplata za składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych na składowisku	t	3,091
126	KNR-W 4-01 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7
127	KNR-W 4-01 0109/12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	7
			<b>Ocieplenie ścian</b>		
128	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	344,17
129	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	344,17
130	KNR 0-23 2611/04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2	344,17
131	KNR 0-23 2612/09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej	m	19
132	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	230,17
133	KNR 0-23 2613/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 18 cm	m2	114
134	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1.381,8
135	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt z wełny za pomocą dybli stalowych do ścian z betonu	szt	684
136	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	407,17
137	KNR 0-23 0933/01		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	346,85
138	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku gr.1,5mm	m2	232,85
139	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku gr.1,5mm	m2	114
140	KNR 0-33 28/01		Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m2	114
141	KNR 19-01 1304/02		Malowanie w wielu kolorach farbami klejowymi deseni z użyciem szablonu	m2	44
142	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	60,32
			<b>OŚCIEŻA</b>		
143	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.3cm do ościeży	m2	16,03
144	KNR 0-33 0123/04		Montaż taśmy uszczelniającej - przy oknach	m	45,8
145	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	16
146	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -	m	34
147	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kapinos	m	53,2
148	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	16
			<b>Obróbki blacharskie</b>		
149	NRRNKB 202 0541/02		(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	m2	40,74
			<b>WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU</b>		
150	KNNR 5 0721/03		Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu	m	20
151	KNR-W 4-01 0212/02		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2
152	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	30
153	KNR 4-01 0619/02		Odrzyskanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	28,5

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
154	KNR 4-01 0710/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	14,25
155	KNR 0-29 0637/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii	m2	28,5
156	KNR 0-29 0641/02		Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	28,5
157	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	28,5
158	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	28,5
159	KNNR 3w 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	28,5
160	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	28,5
161	KNR 2-22 1003/02		Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko	m2	20
			<b>REMONT POSADZKI TARASU</b>		
162	KNR 4-01 0212/01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	5,928
163	KNR 0-17 2608/03		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym	m2	74,1
164	KNR 4-01 0803/02		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	74,1
165	KNR 0-29 0638/01		Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą 120/70	m	19
166	KNR 0-28 2621/06		Przyklejenie jednej warstwy siatki na posadzce zaprawą	m2	74,1
167	KNR 0-29 0640/03		Uszczelnienie zaprawą powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	81,51
168	KNR K-32 0204/04		Posadzki z płytek gresowych 30x30cm	m2	74,1
			<b>MONTAŻ BALUSTRAD</b>		
169			Montaż nowych balustrad wraz z demontażem starych	m	23
			<b>ELEWACJA ZACHODNIA</b>		
			<b>Rusztowania i zabezpieczenia</b>		
170	KNR-W 2-25 0417/01		Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - ogrodzenie z taśmami na słupkach	m	29,07
171	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie tablic znaków zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2
172	KNR 2-31 0703/03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.	2
173	KNNR 2 1501/03		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 30-40 m	m2	223,5
174	KNNR 2 1505/01		Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	223,5
175	KNR 2-02 0925/01		Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m2	26,556
176	KNR 2-02 rozd.16		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe Nakłady robocizny = 1 700 r-g Skład zespołu roboczego = 5 Współczynnik przestoju = 0,84 Współczynnik za pomosty = 1	kpl	1
			<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
177	KNR 4-01 0535/08		Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,028
178	KNR-W 4-01 0353/11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	21,13
179			Rozebranie i utylizacja płyt a-c wg cen rynkowych	m2	275,229
180	KNR 4-04 1107/03		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t	3,15
181	KNR-W 4-01 0109/14		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi wełny na odległość 1 km	m3	12,5
182	KNR-W 4-01 0109/16		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi rozbiieranych konstrukcji - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	12,5
183			Oplata za składowanie i utylizację odpadów niebezpiecznych na składowisku	t	3,633
184	KNR-W 4-01 0109/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	7

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
185	KNR-W 4-01 0109/12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	7
			<b>Ocieplenie ścian</b>		
186	KNR 0-23 2611/01		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	328,146
187	KNR 0-23 2611/02		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	328,15
188	KNR 0-23 2611/04		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie	m2	328,15
189	KNR 0-23 2612/09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej	m	19
190	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	178,15
191	KNR 0-23 2613/01		Ocieplenie ścian budynków w systemie przez przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 18 cm	m2	150
192	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt	1.068,9
193	KNR 0-23 2612/05		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt z wełny za pomocą dybli stalowych do ścian z betonu	szt	900
194	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	328,15
195	KNR 0-23 0933/01		Nalożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej w systemie	m2	275,55
196	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkut gr.1,5mm	m2	125,6
197	KNR 0-23 0933/02		Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkut gr.1,5mm	m2	150
198	KNR 0-33 28/01		Malowanie elewacji farbą dyspersyjną	m2	150
199	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	52,595
			<b>OŚCIEŻA</b>		
200	KNR 0-23 2612/02		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.3cm do ościeży	m2	19,271
201	KNR 0-33 0123/04		Montaż taśmy uszczelniającej - przy oknach	m	55,06
202	KNR 0-23 2612/07		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	19,3
203	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym -	m	33,7
204	KNR 0-23 2612/08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - kapinos	m	46,3
205	KNNR-W 2 1002/01		Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm	m2	19,3
			<b>Obróbki blacharskie</b>		
206	NNRNKB 202 0541/02		(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	m2	27,193
			<b>WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ BUDYNKU</b>		
207	KNNR 5 0721/03		Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu	m	20
208	KNR-W 4-01 0212/02		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	2
209	KNR 4-01 0104/02		Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	30
210	KNR 4-01 0619/02		Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	28,5
211	KNR 4-01 0710/01		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2	14,25
212	KNR 0-29 0637/01		Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii	m2	28,5
213	KNR 0-29 0641/02		Uszczelnienie masą powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	28,5
214	KNR 0-23 2612/01		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych gr.14cm do ścian	m2	28,5
215	KNR 0-23 2612/06		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	28,5
216	KNNR 3w 0207/01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	28,5



Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
217	KNR 4-01 0105/02		Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	28,5
218	KNR 2-22 1003/02		Posadzki betonowe grubości 5cm zatarte na gładko	m2	20
			<b>DOCIEPLENIE STROPODACHU</b>		
219	KNR-W 2-02 0608/01		Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z styropapy lepiku układane na wierzchu konstrukcji	m2	739,09
220	KNR-W 2-02 0608/07		Kliny styropianowe	m	129,8
221	KNR-W 2-02 0504/01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m2	739,1