



#### LEGENDA

- 1 Demontaż okładziny azbestowej
- 2 Wzmocnienie ścian warstwowych
- 3 Hydroizolacja, ocieplenie ścian przyziemia do poziomu ok. 0,5 m poniżej poziomu terenu wraz z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego
- 4 Ocieplenie elewacji południowej (balkonowej) wraz z wykonaniem wyprawy z tynku silikonowego
- 5 Ocieplenie dylatacji wraz z zabezpieczeniem jej za pomocą profilu dylatacyjnego
- 6 Malowanie elewacji szczytowych
- 7 Ocieplenie stropodachu wraz z odtworzeniem kraterów wentylacyjnych
- 8 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad
- 9 Wymiana pokrycia zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji
- 10 Połączenie istniejącego ocieplenia z nowym wraz z wykonaniem warstwy zbrojącej i tynku na szerokość 1,00 m

