

Przedmiar robót

PRZEDMIAR

Obiekt	REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Lokalizacja	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 101 41-949 Piekary Śląskie
Inwestor	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ul. Leśna 22 41-940 Piekary Śląskie

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Roboty przygotowawcze		
		1.1 Rusztowania zewnętrzne		
1	NNRNKB 2-02U 1622a/0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	2 017,326
2	KNNR 2 1504/03	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 30m	m2	2 017,326
3	KNNR 2 1506/03	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości 30-40 m - nowy uziom sztuczny	m2	2 017,326
		1.2 Zabezpieczenie okien i drzwi folią PE		
4	KNR 2-02 0925/0100	Oslony okien i drzwi folią polietynową	m2	362,55
		1.3 Zdjęcie warstwy humusu		
5	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami	m2	63,61
		2 Demontaż płyt zawierających azbest		
6		Koszt demontażu starego ocieplenia z utylizacją płyt azbestowych, wełny, rusztu-komplet	m2	647,107
7	KNR 0-21 4004/06	Poszycie ścian szkieletowych balkonów z płyt OSB	m2	418,92
		3 Wzmocnienie ścian warstwowych – elewacja południowa		
8		Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex CF920; kotwy o śr. 20 mm i dl. min.165 mm	szt.	80
		4 Wymiana słusarki drzwiowej		
9	KNR 4-01 0355/03	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.	15
10	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	7
11	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	17,565
12	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe oszklone o powierzchni ponad 2 m2 - D1 U=1,3 W/m2K	m2	14,235
13	KNR 2-02 1203/02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2	m2	6,405
14	KNR 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2	2
15	KNR 2-02 1203/01	Drzwi drewniane pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi do ganków piwnicznych	m2	12
16	KNNR-W 3 0602/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 1 m2 w jednym miejscu	m2	16,288
17	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m	65,15
18	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe - malowanie ścian po wymianie drzwi	m2	16,288
19	KNR 2-02 1505/0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową - malowanie ścian po wymianie drzwi	m2	16,288
		5 Ocieplenie ścian zewnętrznych		
		5.1 Roboty przygotowawcze do ocieplenia ścian nadziemnych		
20	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	899,168
21	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	899,168
22	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	899,168
23	KNR-I 0-17 2608/0500	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m2	899,168
24	KNR 0-33 0122/01	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m	39,47
		5.2 Ocieplenie ścian przyziemia		
25	KNR-I 0-33 0101/0400	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych wodoodpornych EPS100-038 o gr. 8 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej (roboty wykon.ręczn)	m2	83,011
26	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS100-033 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej (roboty wykon.ręczn - przyklejenie płyt do ościeży piwnic	m2	8,55
		5.3 Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian		

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR-I 0-33 0101/0400	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS070-033 o gr. 14 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	647,107
28	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS070-033 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej - podklejenie płytami gr. 3 cm nierówności powierzchni elewacji 10%	m2	647,107
29	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS070-033 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej - przyklejenie płyt do ościeży	m2	160,5
5.4 Roboty pomocnicze				
30	KNR 0-33 0123/01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.	5 840
31	KNR 0-33 0123/05	Ochrona narożników wypukłych	m	676,2
32	ZKNR C-2 0107/05	Ochrona narożników wypukłych prostych - listwa przyokienna	m	676,2
33	ZKNR C-2 0107/05	Ochrona narożników wypukłych prostych - profil okapnikowy	m	244,2
34	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	730,118
35	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - przyklejenie drugiej warstwy siatki do wysokości powyżej 3,00 m od powierzchni terenu	m2	94,864
36	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - przyklejenie siatki na ościeża	m2	169,05
37	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - siatki diagonalne 0,4x0,25 m	m2	64,8
5.5 Wykończenie ścian zewnętrznych				
38	KNR 0-33 0125/01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	899,168
39	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	730,118
40	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie [R=3,15 M=1,05] - dodatek za wykonanie tynku na ościeżach	m2	169,05
6 Ocieplenie od spodu stropu w wiatrolapie				
41	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	13,69
42	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni stropów	m2	13,69
43	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	13,69
44	KNR-I 0-33 0101/0400	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS070-0,033 o gr. 5 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	13,69
45	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	13,69
46	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - przyklejenie drugiej warstwy siatki	m2	13,69
47	KNR K-04 0302/05	Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, wykonywane mechanicznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego	m2	13,69
7 Ocieplenie stropów zewnętrznych (podcieni)				
48	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	6,212
49	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni stropów	m2	6,212
50	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	6,212
51	KNR-I 0-33 0101/0400	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS070-033 o gr.20 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	6,212
52	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	6,212
53	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego - przyklejenie drugiej warstwy siatki	m2	6,212
54	KNR 0-33 0125/01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	6,212

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
55	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	6,212
8 Remont elewacji szczytowych				
56	KNR 0-33 0123/01	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian - dokołkowanie istniejących płyt termoizolacyjnych na elewacjach szczytowych.	szt.	1 479
57	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	739,664
58	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W	m2	739,664
59	KNR 0-33 0102/05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m2	739,664
60	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	739,664
9 Remont stref wejściowych				
9.1 Wymiana zadaszenia nad wejściem do klatki schodowej				
61	KNR 4-04 0814/04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm	szt.	6
62		Dostawa i montaż zadaszeń nad wejścia do klatki schodowej - Icopal Fastlock 3,0	kpł	2
9.2 Remont wiatrolapu				
63	KNR 2-02 0925/0100	Oslony okien i drzwi oraz podłogi folią polietynową	m2	32,42
64	TZKNBK VIII 06/03	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 - odbicie tynków głuchych i odspojonych przyjęto 10% Dopłata 0,1x	m2	39,577
65	KNR-W 2-02 0818/01	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III - uzupełnienie tynków przyjęto 10% Dopłata 0,1x	m2	39,577
66	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39,577
67	KNR 0-33 0125/01	Zagruntowanie powierzchni ścian środkiem StoPrim Plex	m2	39,577
68	KNR 0-33 0128/01	Malowanie ścian klatek schodowych farbą StoLook Piccolo Dopłata 2x	m2	39,577
69	ZKNR C-2 0114/01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	13,69
70	KNKRB 2 1401/03	Malowanie tynków sufitów farbą emulsyjną w kolorze białym Dopłata 2x	m2	13,69
10 Remont loggii				
10.1 Przygotowanie podłoża				
71	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	280,83
72	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - wyrównanie płyt	m2	280,83
73	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	280,83
74	KNR 9-27 0101/04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate - roboty na 30 m wysokości	m2	280,83
10.2 Naprawa płyt żelbetowych				
75	BC-03 0205-01 BC/03	Czyszczenie ręczne i odtłuszczenie zbrojenia i elementów stalowych. Czyszczenie ręczne pręty stalowe śr.16mm - przyjęto 2 mb pręta na 1m2 Dopłata 0,5x	m	561,66
76	BC-03 0209-03 BC/03	Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych pręty o średnicy do 16 mm - przyjęto 2 mb pręta na 1m2 Dopłata 0,5x	m	561,66
77	BC-03 0210-03 BC/03	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych - Ceresit CD 30 - przyjęto 2mb pręta na 1m2 Dopłata 0,5x	m	561,66
78	ZKNR C-2 0810/06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości do 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25) - przyjęto 2 dm3 na 1m2 Dopłata 0,5x	dm3	561,66
79	ZKNR C-2 0811/06	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 26) - przyjęto 2 dm3 na 1m2 Dopłata 0,5x	dm3	561,66
80	ZKNR C-2 0815/03	Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa - przyjęto 25% powierzchni Dopłata 0,25x	m2	280,83
10.3 Wykończenie płyt loggii od góry				

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
81	ZKNR C-2 0501/05	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; warstwa kontaktowa Ceresit CC81	m2	280,83
82	ZKNR C-2 0604/05	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- wykonanie jastrychu z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN87	m2	280,83
83	ZKNR C-2 0604/06	Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Dopłata 1,5x	m2	280,83
84	2-02 1106-0700 2/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową.	m2	280,83
85	ZKNR C-2 0310/05	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody	m2	280,83
86	ZKNR C-2 0310/14	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej CL-152 na poziomej od góry	m	626,4
87	KNR 0-23 2612/09	Zamocowanie profilu okapowego Ceresit CL30	m	244,2
88	KNR 0-12 1118/03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2	280,83
89	KNR 0-12 1119/02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	382,2
10.4 Wykończenie płyt loggii od spodów i czół				
90	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	342,078
91	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	342,078
92	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	342,078
93	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS100-031 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	342,078
94	KNR 0-33 0123/05	Ochrona narożników wypukłych	m	304,8
95	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	342,078
96	KNR 0-33 0125/01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	342,078
97	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	342,078
10.5 Wykończenie bocznych ścianek loggii				
98	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	477,87
99	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	477,87
100	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	477,87
101	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS100-031 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	477,87
102	KNR 0-33 0123/05	Ochrona narożników wypukłych	m	658
103	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	477,87
104	KNR 0-33 0125/01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	477,87
105	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	477,87
11 Wymiana balustrad loggii				
106	KNR 4-04 0804/03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m	286,8
107	KNR 4-01 0354/14	Wykucie każdej końcówki balustrad	szt.	400
108	2-02 1209-0300 2/02	Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane i malowane proszkowo - balustrady balkonowe z profili stalowych zamkniętych	m	286,8
109		Wypełnienie balustrad płytami HPL	m2	276,984
12 Remont zadaszeń nad balkonami ostatnich kondygnacji				

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		12.1 Wymiana pokrycia dachowego		
110	KNR 9-27 0101/04	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie porowate - roboty na 30 m wysokości	m2	36,722
111	KNR 2-02 0602/0100	Przygotowanie podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie środkiem ICOPAL Siplast Primer	m2	36,722
112	KNR 2-02 0609/02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome ze styropapy gr.5cm 0.038W/mK - EPS 100 obustronnie laminowane	m2	36,722
113	KNR-W 2-02 0504/0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	36,722
114		Montaż izoklinów	m	27,82
115	KNR-W 2-02 0504/0300	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, obróbki z papy nawierzchniowej	m2	13,91
		12.2 Wykończenie spodów i czół zadaszeń betonowych		
116	KNR-I 0-17 2608/0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	36,722
117	ZKNR C-2 0101/03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2	36,722
118	KNR-I 0-17 2608/0300	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym Stoplex W dwukrotnie Dopłata 2x	m2	36,722
119	KNR-I 0-33 0101/0200	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych EPS100-031 o gr. 3 cm na zaprawie zbrojeniowej i klejącej	m2	36,722
120	KNR 0-33 0123/05	Ochrona narożników wypukłych	m	38,38
121	KNR 0-33 0102/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	36,722
122	KNR 0-33 0125/01	Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m2	36,722
123	KNR 0-33 0125/03	Tynki elewacyjne silikonowe o fakturze kamyczkowej - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2	36,722
		12.3 Montaż zadaszeń systemowych		
124		Dostawa i montaż zadaszeń nad balkony ostatniej kondygnacji - Markiza Fastlock 60 Loggia.	kpl	19
		13 Ocieplenie stropodachu		
125	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa-fragment papy pod otwory nadmuchowe	m2	2,5
126	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,4
127	KNR 9-12 0303/04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROC GRAN o grubości 25 cm (0,038 W/mK) metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m2	410,706
128	KNR 2-02 1216/01	Zakrycie otworu blachą gr.5mm	szt.	10
129	KNR-W 4-01 0519/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm	m2	2,5
		14 Wymiana elementów metalowych		
		14.1 Obróbki blacharskie		
130	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	72,546
131	KNR 2-02 0506/0201	Różne obróbki z blachy aluminiowej gr. 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	45,215
		14.2 Parapety		
132	KNR 4-01 0354/1100	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	196,2
133	KNR-W 2-02 0921/0400	Ręczne wykonanie z zaprawy spadków pod obróbki blacharskie	m2	49,05
134	KNR 2-02 0506/0201	Różne obróbki z blachy aluminiowej grubości 0,70 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	58,86
		15 Otwory wentylacyjne		
135	KNR 5-18 1712/06	Przebiccia przez ściany betonowe grubości 20 cm	szt.	28
136	KNNR 4 0213/05	Rury wentylacyjne PCW umieszczone w ścianie murowanej.	szt.	28

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
137	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych	szt.	28
		16 Roboty towarzyszące		
		16.1 Wykonanie opaski z kostki brukowej		
138	KNCK/1 0704/06	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypance cementowo-piaskowej	m2	5,775
139	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	4,007
140	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypance cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	63,61
141	KNR 2-31 0104/01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	31,805
142	KNR 9-11 0202/01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	31,805
143	KSNR 6 0502/01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypance piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	31,805
		16.2 Ocieplenie i zabezpieczenie dylatacji		
144	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 20 cm w szczelinie dylatacyjnej - strefa pożarowa	m2	32,02
145		Zabezpieczenie dylatacji profilem systemowym	m	32,02
		16.3 Demontaż krat w oknach przyziemia		
146	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
		16.4 Rewitalizacja terenu po modernizacji		
147	KNNR 1 0526/01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m3	9,542
148	KNR 2-21 0401/01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2	95,415
		17 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych		
149	KNR 4-01 0108/0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	48,281
150	KNR 4-01 0108/1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Dopłata 9x	m3	48,281
151		Oплата za składowanie pozostałego materiału z rozbiórki na wysypisku	m3	48,281
		18 Odtworzenie instalacji odgromowej		
		18.1 Instalacja pozioma dachu		
152	KNR 4-03 1140/07	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim	m	140
153	KNR 4-03 1138/03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie - roboty w budowlach na wys.powyżej 24 m	szt.	70
154	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	140
		18.2 Instalacja pionowa ścian		
155	KNR 5-08 0108/01	Rury winidurkowe o średnicy do 20mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania	m	96
156	KNR 5-08 0204/04	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm2	m	96
157	KNR 5-08 0619/06	Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej	szt	6
158		Montaż puszek kontrolnych - instalacja odgromowa	szt	8
		18.3 Pomiary i badania		
159	KNR 4-03 1205/03	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar.	1
160	KNR 4-03 1205/04	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar.	2
		19 Wentylacja mechaniczna		
161		Wymiana wentylatorów trójfazowych na jednofazowe AERECO typ HAT.HD	szt.	12
162		Wymiana krater wentylacyjnych wywiewnych typ AERECO BAT.100	szt.	360
163		Dostosowanie instalacji pod wymienione wentylatory - 4 KLATKI	kpl.	4
		20 Wymiana lamp oświetleniowych		
164		Montaż opraw oświetleniowych z czujnikami zmierzchu i ruchu przy wejściu do klatek schodowych (ewakuacyjne)	szt	2
		21 Wykonanie instalacji Multischwiz		
165		Montaż anten wraz z instalacją do mieszkań	kpl	59
		22 Instalacje teletechniczne		

Tabela przedmiaru robót

REMONT BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 101 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
166		Uporządkowanie istniejącej instalacji teletechnicznej	kpl	2
		23 Przełożenie domofonu		
167		Przełożenie kasety przyzywowej pod docieplenie wiatrołapu	szt	2
		24 Tablica ogłoszeń		
168		Montaż aluminiowych ,zamykanych tablic ogłoszeniowych.	kpl	2
169		Montaż tablicy pamiątkowej o wymiarach 180*120	kpl	1
		25 Wymiana głównej rozdzielni elektrycznej		
170		Kompleksowa wymiana rozdzielni elektrycznej - klatka 1.	kpl	1
		26 Pompa co i cw		
171		Wymiana pompy co Magne3 40-150 F 250	kpl	1
172		Wymiana pompy cwu - Magne3 32-60 N 180	kpl	1
173		Wymiana naczynia przeponowego REFLEX N 400	kpl	1
174		Wymiana naczynia przeponowego REFLEX OE 33	kpl	1
175		Wymiana zaworu regulacyjnego co z napędem Danfoss VB2	kpl	2
176		Siłownik zaworu Danfod AMV 20	kpl	2
		Wymiana grzejników na kłatkach schodowych.		
177		Grzejniki aluminiowe z zaworami 5 emenentowe	kpl	2
178		Grzejniki aluminiowe z zaworami 10 emenentowe	kpl	2