

Przedmiar robót

Obiekt Kompleksowy remont kominów
Lokalizacja ul. Kazimierza Wielkiego 10 -18 PIEKARY ŚLĄSKIE
Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary Śląskie ul..Leśna 22

Tabela przedmiaru robót

Kompleksowy remont kominów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	39,995
2	KNR 4-01 0306/05	Wykonanie ścian kominowych zewnętrznych - rama kominów	m2	84,49
3	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowych ponad dachem zaprawą typu SKD(0.80*114)	m	91,2
4	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem płaskim	m2	84,49
5	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki na ścianach komina	m2	84,49
6	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach komina	m2	84,49
7	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian komina(80*0.80)	m	64
8	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	39,995
9	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm strzemiona 190	kg	190
10	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	107,4
11	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek przed malowaniem	m2	124,48
12	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	124,48
13	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą wraz z listwami	m2	42,96
14	KNR 5-08 0803/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i obsadzenie kołków szybkiego montażu do obróbek blacharskich 80*20szt kominów	szt.	1 600
15	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich 42.96	m2	42,96
16	KNNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną	m2	201,6
17	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papypodkładowej	m2	95,8
18	KNR 4-01 0519/06 analogia	Rozbiórka starej papy z kominów oraz czapek, wycięcie przy kominach	m2	220,28
19	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek blacharskich arbolexem40,00	m2	40
20	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu do transportu materiału21.00	m2	21
21	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu z czapek oraz częściowo prefabrykaty	m3	7,469
22	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	8
23	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	8
24	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska	t	12,8
25	Cennik kosztu utylizacji	Koszt utylizacji [(84.49+39.99)+95.80] *0.03= 6.608 M3 ZERWANA PAPA PRZY KOMINACH ORAZ Z KOMINÓW I CZAPEK KOMINOWYCH	t	10,573
26	KNR 4-01 0527/08	Uzupełnienie rur pcv kłalizacyjnych wraz z daszkiem pcv(24*1.50)	m	36
27	KNR 2-02 0613/06 ANALOGIA	Ocieplenie przewodów ceramicznych wełną mineralną (5.00*20szt)	m2	100
28	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie sztucerców z blachy kwasoodpornej DUŻE NIETYPOWE SZTYCERY 38SZT STANDARDOWE SZTUCERY - 76 SZT NASADY TYPU CAG -114 SZT	kpl.	1
29	KNR 5-08 0601/15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 20SZT	szt.	20
30	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie(3.00*20SZT)	m	60