

Przedmiar robót

Lokalizacja ROBOTY IZOLACYJNE
UL. PAPIEŻA 53 PIEKARY ŚLĄSKIE
Inwestor SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIEKARY ŚLĄSKIE
UL. LEŚNA 22 PIEKARY ŚLĄSKIE

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		
1	ZKNR C-2 0101/01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2	3,562
2	KNR 2-31 0807/03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	20,16
3	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	26,95
4	KNR 4-01 0102/05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m3	88,32
5	KNR 4-01 0107/0100	Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5 m na głębokość do 3 m	m2	88,32
6	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - część podziemna - przyjęto 15%	m2	13,248
7	KNR 4-01 0619/06	Odrzbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	88,32
8	KNNR-W 3 0609/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2	m2	13,3
9	KNR 0-29 0641/05	Wykonanie wyobleń (faset)	m	55,2
10	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie	m2	139,54
11	KNR-W 4-01 0603/01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych - grunt	m2	88,32
12	KNR 2-02 0603/07	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne MATIZOL pionowe	m2	88,32
13	ZKNR C-2 0307/01	Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi o gr. 5 cm EPS100-038 (0,038 W/mK) mocowanymi punktowo i obwodowo [RMS=1,3]	m2	119,7
14	KNR 0-33 0121/01	Ochrona narożników wypukłych	m	38,08
15	KNR 0-33 0101/05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian np. "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	M2	88,32
16	KNNR-W 3 0207/01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m2	88,32
17	KNR 0-33 0122/01	Montaż listew dociskających do folii kubelkowej	m	55,32
18	KNR-I 0-17 0929/0100	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego . Nałożenie na podłożu farby gruntującej STO Putzgrunt pierwsza warstwa	m2	58,324
19	KNR-I 0-17 0929/0300	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Sto Superlit na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	51,22
20	KNR-I 0-17 0929/0500	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Sto Superlit na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2	7,104
21	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	79,488
22	KNR 4-01 0108/0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	5
23	KNR 4-01 0108/1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność: 9	m3	5
24		Oплата za składowanie materiału z rozbiórki na wysypisku	m3	5
25	KNR 4-01 0108/0200	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3	8,832
26	KNR 4-01 0108/0400	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność: 9	m3	8,8
27		Oплата za składowanie ziemi na wysypisku	m3	8,8
		WYKONANIE OPASKI ORAZ ODTWORZENIE CHODNIKA I WYŁOŻENIE PLACU BRUKIEM		
28	KNNR 6 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników-pod opaskę z kostki betonowej	m2	47,11
29	KNNR 6 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm Krotność: 2	m2	47,11
30	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	47,11
31	KNR 9-11 0202/01	Ułożenie geowłóknii	m2	47,11
32	KNR 2-31 0407/0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	59,2

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	47,11
34	KNR-W 2-25 0307/01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m2	84