

Przedmiar robót

Lokalizacja
Inwestor

UL KRÓLOWEJ JADWIGI 5 PIEKARY ŚLĄSKIE
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIEKARY ŚLĄSKIE UL. LEŚNA 22

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	49,308
2	KNR 4-01 0306/05	Wykonanie ścian kominowych zewnętrznych - rama kominów	m2	267,036
3	KNR 2-02 0122/05	Wykonanie przewodów wentylacyjnych z pustaków ceramicznych komina	m	60
4	Kalkulacja własna	Ręczne uszczelnienie przewodów kominowych ponad dachem zaprawą typu SKD	m	182,4
5	KNR 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominie ponad dachem płaskim	m2	267,036
6	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki na ścianach komina	m2	267,036
7	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach komina	m2	267,036
8	KNR AT-02 2057/01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian komina	m	76,8
9	KNR 4-01 0203/13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2	49,308
10	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm strzemiona 160	kg	160
11	KNR 4-01 0201/10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m	146,88
12	KNR 4-01 1204/08	Zagruntowanie tynków kominów oraz czapek przed malowaniem	m2	316,344
13	KNR 4-01 1204/03	Dwukrotne malowanie farbami fasadowymi tynków kominów oraz czapek	m2	316,344
14	KNR 4-01 0531/02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą wraz z listwami	m2	143,904
15	KNR 5-08 0803/05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i obsadzenie kołków szybkiego montażu do obróbek blacharskich	szt.	1 680
16	KNR 4-01 1212/02	Dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich	m2	143,904
17	KNR 3 0503/01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) przy kominach , wyrównanie zagłębień oraz po wyciągu	m2	250,88
18	KNR 4-01 0514/04	Uzupełnienie pokryć z 1 warstwy papypodkładowe	m2	121,44
19	KNR 4-01 0519/06 analogia	Rozbiórka starej papy z kominów oraz czapek, wycięcie przy kominach	m2	437,784
20	KNR 4-01 0518/03 analogia	Zabezpieczenie obróbek blacharskich arbolexem	m2	40
21	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu do transportu materiału	m2	21
22	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie gruzu z czapek oraz częściowo prefabrykaty	m3	20,961
23	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	21
24	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3	21
25	Cennik kosztu wysypiska	Koszt wysypiska	t	33,6
26	Cennik kosztu utylizacji	Koszt utylizacji	t	21,008
27	KNR 4-01 0527/08	Uzupełnienie rur pcv kłalizacyjnych wraz z daszkiem pcv(12*1.50)	m	18
28	KNR 2-02 0613/06 ANALOGIA	Ocieplenie przewodów ceramicznych wełną mineralną (5.00*24szt)	m2	120
29	KNR 4-01 0524/07 analogia	Dostarczenie i zabudowanie sztucerców z blachy kwasoodpornej o przekroju 130 SZTUCERY -228SZT NASADY TYPU CAG - 144SZT NASADY PROSTE Z KAPELUSZEM NIERDZEWNE - 84SZT	kpl.	1
30	KNR 5-08 0601/15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą 24SZT	szt.	24
31	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie(3.00*24SZT)	m	72