



# ELEWACJA PÓŁNOCNA

skala 1:100

## LEGENDA

1. Ocieplenie elewacji południowej, wschodniej i zachodniej styropianem i wykończenie tynkiem siłikonowym,
2. Pokrycie powłoką malarzką elewacji północnej,
3. Wykonanie tynku mozaikowego na cokole i czołach płyt balkonowych,
4. Zbiór szpalet okiennych,
5. Wykonanie opaski z kostki brukowej,
6. Ocieplenie ścian fundamentowych do poziomu 0,5 m pod poziomem terenu,
7. Wykonanie przedłużenia zadaszek balkonów na elewacji wschodniej i zachodniej,
8. Ocieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej,
9. Odtworzenie instalacji ogromowej ścian i dachu,
10. Wymiana podklemków i obróbek blacharskich,
11. Przelazienie istniejącej rury spustowej na elewacji północnej do wnętrza klatki schodowej,
12. Wymiana okien i drzwi pwnicznych zgodnie z zestawieniem wymienianej stolarki i ślusarki.



<b>EKOPROBUD</b> firma profesjonalnych usług		<b>EkoproBud</b>	
		Biuro telefoniczne: 43-190 Mikołów, ul. Zwirki i Wigury 65 tel. 509 527 540, www.ekoprobudosc.com.pl	
ADRES INWESTYCJI:		Budynek mieszkalny wielorodzinny Osiedle Andaluza 17 41-949 Piekary Śląskie	
TYTUŁ: PROJEKT DOCEPLENIENIA WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OSIEDLU ANDALUZA 17 W PIEKARACH ŚLĄSKICH			
Tytuł rysunku: STAN PROJEKTOWANY - ELEWACJA PÓŁNOCNA			